

江门市生态环境局文件

江鹤环审〔2022〕132号

关于广东墙固建筑材料有限公司年产 10万吨特种干粉砂浆新建项目 环境影响报告表的批复

广东墙固建筑材料有限公司：

报来《广东墙固建筑材料有限公司年产10万吨特种干粉砂浆新建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)悉。经研究，批复如下：

一、广东墙固建筑材料有限公司位于鹤山市桃源镇建设西路19号，占地面积为10800m²，建筑面积约为1685m²。项目主要从事特种干粉砂浆生产，年产特种干粉砂浆10万吨。主要生产工艺为投料、罐装贮存、计量、混合搅拌、分装等。

二、根据《报告表》的评价结论和广州市璞境生态保护技术

有限公司出具的技术评估意见，项目按照《报告表》所列的性质、规模、地点、生产工艺和平面布局进行建设，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保污染物稳定达标排放且符合总量控制的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

(一)采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，提高清洁生产水平。

(二)项目无生产废水产生；生活污水近期经有效处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中的城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水标准限值后回用于洒水抑尘；远期达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与桃源镇污水处理厂进水标准较严值后，通过市政污水管网排入桃源镇污水处理站处理。

(三)按照《报告表》要求加强各类废气的收集和处理，并且达标排放。投料、罐顶呼吸工序产生的粉尘收集后经脉冲除尘器处理达标后通过排气筒 DA001 高空排放；混合、搅拌工序产生的粉尘收集后经脉冲除尘器处理达标后通过排气筒 DA002 高空排放；分装过程产生的粉尘经集气罩收集后经脉冲除尘器处理达标后引至 DA002 排气筒合并排放。有组织排放的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。

采用先进的生产工艺和设备，并尽可能密闭，减少厂界废气无组织排放。厂界颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。

(四)采取有效的消声降噪措施，合理布置设备位置，削减噪声排放源强，确保项目厂界西北侧噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，其余各侧达到2类标准。

(五)工业固体废物应分类进行收集，加强综合利用，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给有危废处理资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

三、若项目环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；若项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方开工建设，其环境影响评价文件须报我局重新审核。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程

程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排放许可管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或在实际排污前，按照规定申请排污许可证。项目建成后，应按规定完善项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式生产。

江门市生态环境局

2022年12月30日

公开方式：主动公开

抄送：江门市佰博环保有限公司

江门市生态环境局办公室

2022年12月30日印发
