

鹤山市发展和改革局文件

鹤发改资〔2026〕139号

关于鹤山市生活垃圾分类和处理设施设备提升改造项目—水平阻隔工程—简易填埋场覆膜及截洪沟工程概算的批复

鹤山市城市管理和综合执法局：

报来的《关于申请审批鹤山市生活垃圾分类和处理设施设备提升改造项目—水平阻隔工程—简易填埋场覆膜及截洪沟工程初步设计和概算的函》及附件收悉。经研究，批复如下：

一、鹤山市生活垃圾分类和处理设施设备提升改造项目—水平阻隔工程—简易填埋场覆膜及截洪沟工程核定概算控制在 611.78 万元以内（详见附件）。

二、项目建设内容及规模

对 2.16 万 m² 简易填埋场实施规范化封场工程，主要建设内

容如下：堆体整形工程：对 2.16 万 m^2 区域进行清表，挖方量约 1.6 万 m^3 ，开挖土方用于回填、找平层和覆盖支持层；覆盖工程：复合防渗层 2.6 万 m^2 ，复合防渗层含 1.5mm 厚 HDPE 膜、排水层和保护层等；地表水导排工程：区域内设置膜沟约 902m，截洪沟新建及改造约 648m；填埋气导排工程：新建导排气管道约 82m；渗沥液导排工程：新建渗滤液收集管约 232m，配套渗沥液抽排井及提升泵一套。

三、项目招标方式请严格按照鹤发改资〔2026〕53 号文件招标核准意见表核准的内容执行。

四、请严格按批复的内容和建设规模组织项目实施，结合相关规范文件要求优化施工图设计和预算编制工作，并按规定向有关部门申请办理相关手续，完善用地手续后方能开工建设。

五、请严格按照政府投资项目管理规定加快项目实施。如需对本批复所规定内容进行调整，请及时以书面形式告知我局，并按基本建设程序规定办理。


附件：鹤山市生活垃圾分类和处理设施设备提升改造项目—
水平阻隔工程—简易填埋场覆膜及截洪沟工程概算核定表



附件

鹤山市生活垃圾分类和处理设施设备提升改造
项目—水平阻隔工程—简易填埋场覆膜及
截洪沟工程概算核定表

序号	项目名称	核定概算（万元）
一	建安工程费用	547.12
二	工程建设其他费用	46.84
1	勘察费	2.19
2	设计费	18.07
3	监理费	14.23
4	其他建设费用	12.35
三	预备费	17.82
概算总投资		611.78



公开方式：主动公开

抄送：市财政局、住房城乡建设局。

鹤山市发展和改革局投资管理股

2026年9月24日印发
